

ANEXO 16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRATININGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO

Obra: CALÇADÃO NA RUA CENTRAL

LOCAL: RUA LISBOA JUNIOR , CENTRO , PIRATININGA / SP.

Base CDHU nº 186 SEM DESONERAÇÃO e SINAPI 07/2022 NÃO DESONERADO

Data: 14/09/22

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário R\$	Valor total R\$
1			DEMOLIÇÃO				R\$ 45.652,62
1.1	CDHU	03.07.030	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material	M2	1.312,79	24,36	31.979,56
1.2	CDHU	03.07.070	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive acomodação do material	M2	433,68	7,99	3.465,10
1.3	CDHU	04.40.070	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	M2	153,63	11,68	1.794,40
1.4	CDHU	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	67,26	16,29	1.095,67
1.5	CDHU	05.08.140	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km	M3XKM	2.690,40	2,72	7.317,89
2			GUIAS E SARJETAS				R\$ 18.547,99
2.1	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	2.365,88	1,79	4.234,93
2.2	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	m³	15,25	380,11	5.796,68
2.3	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 Mpa	m³	15,25	398,63	6.079,11
2.4	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	15,25	82,10	1.252,03
2.5	CDHU	54.01.050	Compactação do subleito mínimo de 95% do PN	M3	50,01	23,70	1.185,24
3			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 172.879,27
3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	987,04	27,28	26.926,45

ANEXO 16**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRATININGA****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO**

Obra: CALÇADÃO NA RUA CENTRAL

LOCAL: RUA LISBOA JUNIOR, CENTRO, PIRATININGA / SP.

Base CDHU nº 186 SEM DESONERAÇÃO e SINAPI 07/2022 NÃO DESONERADO

Data: 14/09/22

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário R\$	Valor total R\$
3.2	SINAPI	96391	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	148,06	114,50	16.952,87
3.3	CDHU	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	433,68	0,78	338,27
3.4	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	57,37	1.661,77	95.335,74
3.5	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.434,19	7,93	11.373,13
3.6	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	987,04	16,30	16.088,75
3.7	CDHU	54.20.110	Reassentamento de paralelepípedos, sem rejunte	M2	153,63	38,17	5.864,06
4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA				R\$ 20.831,34
4.1	CDHU	30.06.110	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias	UN	1,00	480,95	480,95
4.2	CDHU	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas	M2	264,60	76,91	20.350,39
			Total				R\$ 257.911,22
			BDI (22,23%)				R\$ 57.333,66
			Total Geral dos Serviços				R\$ 315.244,88

Simone Regina Johansen Fortunato Cruz

CAU A108676-6

RRT SI11358289I00