



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA

PRAÇA Dr. MÁRIO RIBEIRO DA SILVA N° 14 - CAIXA POSTAL 50
FONES /FAX (14) 3265 9530
CEP 17490-000-CNPJ 46.137.451/0001-76- PIRATININGA –
ESTADO DE SÃO PAULO

SINAPI 11/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRATININGA - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA INFRAESTRUTURA

OBJETO: INFRAESTRUTURA EM VIAS URBANAS URBANA

LOCAL: RECAPEAMENTO ASFALTICO COM REPERFILAMENTO (BINDER) NA RUA PLINIO DE GODOY

FORTE	CÓDIGO N.º	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	V.UNIT. R\$	V.UNITARIO COM BDI 23.98% R\$	V.TOTAL COM BDI R\$
		1	SINALIZAÇÃO					2.528,40
SINAPI	74209/1	1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00	339,89	421,40	2.528,40
		2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					79.695,02
SINAPI	73806/1	2.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M²	1.342,20	1,94	2,41	3.234,70
SINAPI	72943	2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR - 2C	M²	1.342,20	1,37	1,70	2.281,74
SINAPI	95303	2.3	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA - ATÉ 45KM	M³XKM	1.811,97	0,98	1,22	2.210,60
SINAPI	95990	2.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M³	40,26	748,66	928,19	37.368,93
SINAPI	95992	2.5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M³	40,26	693,17	859,39	34.599,04

			TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS					82.223,42
--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	------------------

Piratininga, 09 de março de 2018

JOÃO ROGÉLIO ALVARES RECHE
CAU A63097-7
RRT 6745098

CARLOS ALESSANDRO F.B.MATOS
Prefeito Municipal