



## **MEMORIAL DESCRITIVO**

LOCAL: Recapeamento Asfáltico no Trecho: **PLINIO DE GODOY**

### **OBJETO**

Refere-se o presente Memorial Descritivo, o **recapeamento asfáltico**.

#### **1. PLACA DE OBRA**

Este serviço destina-se ao fornecimento de placa indicadora da obra contendo a propaganda do serviço, nas quais constem em dizeres nítidos, o local da obra, órgãos interligados e financiadores, prazo de execução, valor, firma CONTRATADA e responsáveis técnicos, tudo de acordo com o projeto em vigor, dimensões e padrões atualizados.

A placa deverá ser afixada em local aberto que permitam uma melhor visualização pela população, entretanto sem ocasionar problemas de trânsito. Serão fixadas em altura compatível e padronizadas, devendo as linhas de suportes ser afincadas em terreno sólido e suas dimensões calculadas de acordo com o peso de cada placa. As medidas deverão obedecer a normas do Governo do Estado.

#### **2. SERVIÇOS TÉCNICOS**

Todo material empregado a obra obedecerá as normas técnicas vigentes e/ou ABNT, bem como manter preposto responsável para cumprir tal mister, com equipamentos, ferramentas e material humano, para garantir o bom desempenho da mesma.

#### **3. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**

Toda a superfície deverá ser previamente limpa, estar completamente livre de materiais granulares possivelmente soltos. O recapeamento asfáltico da camada de rolamento deverá ser executado com Concreto Betuminoso Usinado a Quente – C.B.U.Q., na área prevista em projeto.

##### **3.1 – Imprimação Ligante**

Os serviços aos quais referem este item consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga do material asfáltico, e eventualmente de melhorador de adesividade, bem como de mão-de-obra e equipamentos necessários à execução e controle de qualidade das imprimções asfálticas:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA**  
PRAÇA Dr. MÁRIO RIBEIRO DA SILVA Nº 14 – CAIXA POSTAL 50  
FONES /FAX (14) 32651011-32651012  
CNPJ.: 46.137.451/0001-76  
CEP 17490-000 - PIRATININGA - ESTADO DE SÃO PAULO

A Imprimação Ligante será empregado asfalto diluído de cura rápida do tipo emulsão asfáltica catiônica, tipo RR-2C, satisfazendo as exigências contidas nas normas de temperatura de aplicação que deverá estar de 45° a 65°C, de modo a ser obtida a viscosidade Saybolt- Furol entre 20 e 60 segundos, com taxa de 0,6 l/m<sup>2</sup>.

### **3.2 - Camada de Binder**

Em trecho da rua **PLINIO DE GODOY**, após a pintura com imprimação betuminosa ligante, deverá ser aplicado uma camada de ligação tipo “Binder” com espessura mínima de 3,00cm para o reperfilamento, que consiste em uma camada com maior porcentagem de vazios e menor consumo de ligante em relação à camada de rolamento; visando corrigir o nivelamento do pavimento antigo com uma camada de espessura uniforme, antes da aplicação da capa de rolamento “CBUQ”.

### **3.3 – Camada de rolamento em C.B.U.Q.**

A camada de rolamento com pré-misturado a quente será constituída de agregado betuminoso e material (brita, pedrisco, pó de pedra e eventualmente areia).

Sua execução consiste de uma capa asfáltica com C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), com espessura de 0,03m acabada e com controle de temperatura, teor de betume, granulometria e espessura, que consiste no fornecimento do material usinado, e o transporte do material deverá estar a uma distância de 80 Km para sua aplicação.

## **4. – SINALIZAÇÃO**

Toda sinalização deverá obedecer ao explicitado no projeto arquitetônico.

Prefeitura Municipal de Piratininga, aos 23 de Fevereiro de 2017

---

**CARLOS ALESSANDRO FRANCO BORRO DE MATOS**  
Prefeito Municipal

---

**JOÃO ROGÉLIO ALVARES RECHE**  
Coordenador de Obras Municipal  
CAU nº A63097-7  
RRT nº 6745055