



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032025-	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	MUNICÍPIO / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 23,93%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									1.798.549,60	
1.			CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE					-	1.798.549,60	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	20.770,44	
1.1.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	471,44	BDI 1	584,26	3.505,56	RA
1.1.0.0.2.	SINAPI-I	10779	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	12,00	1.160,93	BDI 1	1.438,74	17.264,88	RA
1.2.			SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO/RETIRADA					-	109.909,10	
1.2.0.0.1.	CDHU	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	93,37	31,72	BDI 1	39,31	3.670,37	RA
1.2.0.0.2.	CDHU	04.09.100	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral	M2	90,42	31,72	BDI 1	39,31	3.554,41	RA
1.2.0.0.3.	CDHU	03.08.200	Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos	M2	102,80	6,75	BDI 1	8,37	860,44	RA
1.2.0.0.4.	CDHU	04.02.110	Retirada de estrutura em madeira pontaleada - telhas perfil qualquer	M2	681,72	13,59	BDI 1	16,84	11.480,16	RA
1.2.0.0.5.	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	681,72	8,18	BDI 1	10,14	6.912,64	RA
1.2.0.0.6.	CDHU	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	10,00	44,70	BDI 1	55,40	554,00	RA
1.2.0.0.7.	CDHU	04.17.020	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	UN	50,00	20,10	BDI 1	24,91	1.245,50	RA
1.2.0.0.8.	CDHU	04.18.070	Remoção de caixa de entrada de energia padrão residencial completa	UN	1,00	200,96	BDI 1	249,05	249,05	RA
1.2.0.0.9.	CDHU	04.18.090	Remoção de caixa de medição padrão completa	UN	1,00	55,78	BDI 1	69,13	69,13	RA
1.2.0.0.10.	CDHU	04.18.390	Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm	M	1.500,00	2,51	BDI 1	3,11	4.665,00	RA
1.2.0.0.11.	CDHU	04.11.030	Retirada de bancada incluindo pertences	M2	7,20	63,44	BDI 1	78,62	566,06	RA
1.2.0.0.12.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	230,54	53,31	BDI 1	66,07	15.231,78	RA
1.2.0.0.13.	CDHU	03.01.210	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material	M3	54,58	556,22	BDI 1	689,32	37.623,09	RA
1.2.0.0.14.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	47,32	127,94	BDI 1	158,56	7.503,06	RA
1.2.0.0.15.	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	332,44	9,36	BDI 1	11,60	3.856,30	RA
1.2.0.0.16.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.986,60	1,92	BDI 1	2,38	11.868,11	RA
1.3.			FUNDAÇÃO					-	272.838,67	
1.3.1.			ESTACAS					-	102.963,94	
1.3.1.0.1.	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	467,53	17,20	BDI 1	21,32	9.967,74	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032025-	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	MUNICÍPIO / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 23,93%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									1.798.549,60	
1.3.1.0.2.	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	811,50	58,90	BDI 1	72,99	59.231,39	RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	2.002,78	8,99	BDI 1	11,14	22.310,96	RA
1.3.1.0.4.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	583,19	15,85	BDI 1	19,64	11.453,85	RA
1.3.2.			BLOCOS DE COROAMENTO					-	42.603,21	
1.3.2.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	18,50	116,77	BDI 1	144,71	2.677,13	RA
1.3.2.0.2.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	M3	1,61	277,11	BDI 1	343,42	552,91	RA
1.3.2.0.3.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	129,47	89,05	BDI 1	110,36	14.288,30	RA
1.3.2.0.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	375,00	13,17	BDI 1	16,32	6.120,00	RA
1.3.2.0.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	196,50	20,90	BDI 1	25,90	5.089,35	RA
1.3.2.0.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	17,63	635,07	BDI 1	787,04	13.875,52	RA
1.3.3.			VIGA BALDRAME					-	66.091,99	
1.3.3.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	23,48	116,77	BDI 1	144,71	3.397,80	RA
1.3.3.0.2.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	M3	3,18	277,11	BDI 1	343,42	1.092,07	RA
1.3.3.0.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	190,54	76,40	BDI 1	94,68	18.040,33	RA
1.3.3.0.4.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1,50	14,88	BDI 1	18,44	27,66	RA
1.3.3.0.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.062,50	11,56	BDI 1	14,33	15.225,62	RA
1.3.3.0.6.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	118,30	9,71	BDI 1	12,03	1.423,15	RA
1.3.3.0.7.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	401,80	16,88	BDI 1	20,92	8.405,66	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032025-	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	MUNICÍPIO / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 23,93%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									1.798.549,60	
1.3.3.0.8.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	23,48	635,07	BDI 1	787,04	18.479,70	RA
1.3.4.			EMBASAMENTO					-	22.457,92	
1.3.4.0.1.	CDHU	14.01.020	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	17,05	1.062,84	BDI 1	1.317,18	22.457,92	RA
1.3.5.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	38.721,61	
1.3.5.0.1.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	559,48	55,85	BDI 1	69,21	38.721,61	RA
1.4.			ESTRUTURA					-	226.659,96	
1.4.1.			PILARES					-	80.562,12	
1.4.1.0.1.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	394,22	72,48	BDI 1	89,82	35.408,84	RA
1.4.1.0.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.467,90	9,40	BDI 1	11,65	17.101,04	RA
1.4.1.0.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	453,70	7,78	BDI 1	9,64	4.373,67	RA
1.4.1.0.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	561,40	13,50	BDI 1	16,73	9.392,22	RA
1.4.1.0.5.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	19,72	584,57	BDI 1	724,46	14.286,35	RA
1.4.2.			VIGAS					-	55.694,55	
1.4.2.0.1.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	242,82	71,54	BDI 1	88,66	21.528,42	RA
1.4.2.0.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,20	12,02	BDI 1	14,90	77,48	RA
1.4.2.0.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,20	10,82	BDI 1	13,41	16,09	RA
1.4.2.0.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	612,30	9,40	BDI 1	11,65	7.133,30	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032025-	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	MUNICÍPIO / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 23,93%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									1.798.549,60	
1.4.2.0.5.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	755,10	7,78	BDI 1	9,64	7.279,17	RA
1.4.2.0.6.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	326,60	13,50	BDI 1	16,73	5.464,02	RA
1.4.2.0.7.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	18,80	609,30	BDI 1	755,11	14.196,07	RA
1.4.3.			LAJE					-	90.403,29	
1.4.3.0.1.	SINAPI	101959	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	265,89	163,91	BDI 1	203,13	54.010,24	RA
1.4.3.0.2.	SINAPI	101960	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025	M2	36,63	176,97	BDI 1	219,32	8.033,69	RA
1.4.3.0.3.	SINAPI	106058	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 20 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_08/2025	M2	123,84	184,78	BDI 1	229,00	28.359,36	RA
1.5.			COBERTURA					-	107.616,60	
1.5.0.0.1.	SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	2,00	2.295,98	BDI 1	2.845,41	5.690,82	RA
1.5.0.0.2.	SINAPI	92618	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	1,00	2.215,82	BDI 1	2.746,07	2.746,07	RA
1.5.0.0.3.	SINAPI	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	4,00	2.036,38	BDI 1	2.523,69	10.094,76	RA
1.5.0.0.4.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	503,34	51,72	BDI 1	64,10	32.264,09	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032025-	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	MUNICÍPIO / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 23,93%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									1.798.549,60	
1.5.0.0.5.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	503,00	69,20	BDI 1	85,76	43.137,28	RA
1.5.0.0.6.	CDHU	16.12.200	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm	M	41,95	84,20	BDI 1	104,35	4.377,48	RA
1.5.0.0.7.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	32,90	89,68	BDI 1	111,14	3.656,51	RA
1.5.0.0.8.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	86,77	52,54	BDI 1	65,11	5.649,59	RA
1.6.			PAREDES E PAINÉIS					-	149.269,18	
1.6.0.0.1.	SINAPI	103368	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	896,40	75,70	BDI 1	93,82	84.100,25	RA
1.6.0.0.2.	CDHU	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	M2	53,28	248,44	BDI 1	307,89	16.404,38	RA
1.6.0.0.3.	SINAPI	105025	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	98,10	59,32	BDI 1	73,52	7.212,31	RA
1.6.0.0.4.	SINAPI	105031	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	55,00	46,32	BDI 1	57,40	3.157,00	RA
1.6.0.0.5.	SINAPI	96361	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	225,43	137,43	BDI 1	170,32	38.395,24	RA
1.7.			REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO					-	184.132,36	
1.7.1.			REVESTIMENTOS DE PAREDE					-	148.356,58	
1.7.1.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2.040,24	9,41	BDI 1	11,66	23.789,20	RA
1.7.1.0.2.	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	326,63	24,81	BDI 1	30,75	10.043,87	RA
1.7.1.0.3.	SINAPI	104951	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.713,61	36,53	BDI 1	45,27	77.575,12	RA
1.7.1.0.4.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	326,63	91,28	BDI 1	113,12	36.948,39	RA
1.7.2.			TETO					-	35.775,78	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032025-	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	MUNICÍPIO / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 23,93%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									1.798.549,60	
1.7.2.0.1.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	369,47	78,13	BDI 1	96,83	35.775,78	RA
1.8.			PAVIMENTAÇÃO					-	108.760,06	
1.8.1.			INTERNO					-	81.639,96	
1.8.1.0.1.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	369,47	49,27	BDI 1	61,06	22.559,84	RA
1.8.1.0.2.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	369,47	108,30	BDI 1	134,22	49.590,26	RA
1.8.1.0.3.	Composição	CPU-03	RODAPÉ EM PORCELANATO ALTURA DE 7CM	M	385,61	19,86	BDI 1	24,61	9.489,86	RA
1.8.2.			EXTERNO					-	27.120,10	
1.8.2.0.1.	SINAPI	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	185,50	61,23	BDI 1	75,88	14.075,74	RA
1.8.2.0.2.	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	185,50	56,74	BDI 1	70,32	13.044,36	RA
1.9.			ESQUADRIAS					-	177.100,50	
1.9.1.			PORTAS DE MADEIRA					-	47.823,39	
1.9.1.0.1.	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	30,00	1.227,02	BDI 1	1.520,65	45.619,50	RA
1.9.1.0.2.	CDHU	23.08.242	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente	M2	3,78	470,46	BDI 1	583,04	2.203,89	RA
1.9.2.			PORTAS DE ALUMINIO					-	28.935,53	
1.9.2.0.1.	CDHU	25.02.240	Porta em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto	M2	12,60	1.019,25	BDI 1	1.263,16	15.915,82	RA
1.9.2.0.2.	CDHU	25.02.230	Porta em alumínio anodizado de abrir, sob medida - bronze/preto	M2	3,15	1.076,36	BDI 1	1.333,93	4.201,88	RA
1.9.2.0.3.	CDHU	26.02.060	Vidro temperado incolor de 10 mm	M2	15,75	280,69	BDI 1	347,86	5.478,80	RA
1.9.2.0.4.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	3,78	712,77	BDI 1	883,34	3.339,03	RA
1.9.3.			PORTÕES					-	24.911,34	
1.9.3.0.1.	CDHU	24.02.840	Portão basculante em chapa metálica, estruturado com perfis metálicos	M2	12,50	1.109,98	BDI 1	1.375,60	17.195,00	RA
1.9.3.0.2.	CDHU	34.05.300	Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática	M2	5,50	1.132,07	BDI 1	1.402,97	7.716,34	RA
1.9.4.			JANELAS					-	61.542,17	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032025-	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	MUNICÍPIO / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 23,93%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE										
									1.798.549,60	
1.9.4.0.1.	CDHU	25.01.400	Caixilho em alumínio anodizado fixo	M2	0,96	644,84	BDI 1	799,15	767,18	RA
1.9.4.0.2.	CDHU	25.01.060	Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida	M2	16,02	1.013,92	BDI 1	1.256,55	20.129,93	RA
1.9.4.0.3.	CDHU	25.01.080	Caixilho em alumínio de correr, sob medida	M2	25,50	880,99	BDI 1	1.091,81	27.841,16	RA
1.9.4.0.4.	CDHU	26.02.020	Vidro temperado incolor de 6 mm	M2	42,48	243,21	BDI 1	301,41	12.803,90	RA
1.9.5.			COMPLEMENTOS					-	13.888,07	
1.9.5.0.1.	CDHU	19.01.064	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	M	46,60	213,84	BDI 1	265,01	12.349,47	RA
1.9.5.0.2.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	310,38	BDI 1	384,65	1.538,60	RA
1.10.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	145.970,08	
1.10.1.			ENTRADA DE ENERGIA					-	1.827,79	
1.10.1.0.1.	SINAPI-I	41196	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00	623,02	BDI 1	772,11	772,11	RA
1.10.1.0.2.	SINAPI	100599	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1,00	673,54	BDI 1	834,72	834,72	RA
1.10.1.0.3.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	88,98	BDI 1	110,27	110,27	RA
1.10.1.0.4.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	57,20	BDI 1	70,89	70,89	RA
1.10.1.0.5.	SINAPI	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	4,00	8,03	BDI 1	9,95	39,80	RA
1.10.2.			QUADROS					-	4.459,60	
1.10.2.0.1.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	114,16	BDI 1	141,48	141,48	RA
1.10.2.0.2.	CDHU	37.03.230	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	874,66	BDI 1	1.083,97	1.083,97	RA
1.10.2.0.3.	CDHU	37.03.240	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes	UN	1,00	1.131,81	BDI 1	1.402,65	1.402,65	RA
1.10.2.0.4.	CDHU	37.03.250	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	UN	1,00	1.477,85	BDI 1	1.831,50	1.831,50	RA
1.10.3.			DISJUNTORES					-	7.736,15	
1.10.3.0.1.	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	613,27	BDI 1	760,03	760,03	RA
1.10.3.0.2.	CDHU	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	2,00	260,98	BDI 1	323,43	646,86	RA
1.10.3.0.3.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	90,85	BDI 1	112,59	225,18	RA
1.10.3.0.4.	SINAPI	106020	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	114,01	BDI 1	141,29	282,58	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032025-	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	MUNICÍPIO / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 23,93%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									1.798.549,60	
1.10.3.0.5.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	11,82	BDI 1	14,65	58,60	RA
1.10.3.0.6.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	11,82	BDI 1	14,65	58,60	RA
1.10.3.0.7.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	16,00	12,99	BDI 1	16,10	257,60	RA
1.10.3.0.8.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	32,00	53,98	BDI 1	66,90	2.140,80	RA
1.10.3.0.9.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00	53,98	BDI 1	66,90	535,20	RA
1.10.3.0.10.	SINAPI	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	137,47	BDI 1	170,37	170,37	RA
1.10.3.0.11.	SINAPI	97711	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	187,75	BDI 1	232,68	232,68	RA
1.10.3.0.12.	CDHU	37.17.090	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	UN	1,00	374,96	BDI 1	464,69	464,69	RA
1.10.3.0.13.	CDHU	37.17.110	Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos	UN	1,00	338,06	BDI 1	418,96	418,96	RA
1.10.3.0.14.	CDHU	37.24.031	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, I _{max} . de surto 12 até 15 kA	UN	16,00	74,84	BDI 1	92,75	1.484,00	RA
1.10.4.			ELETRODUTOS					-	21.188,00	
1.10.4.0.1.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,00	27,27	BDI 1	33,80	1.014,00	RA
1.10.4.0.2.	SINAPI	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6,00	37,26	BDI 1	46,18	277,08	RA
1.10.4.0.3.	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	66,80	45,06	BDI 1	55,84	3.730,11	RA
1.10.4.0.4.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	965,70	12,29	BDI 1	15,23	14.707,61	RA
1.10.4.0.5.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	15,03	BDI 1	18,63	186,30	RA
1.10.4.0.6.	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	21,52	BDI 1	26,67	800,10	RA
1.10.4.0.7.	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	25,43	BDI 1	31,52	472,80	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032025-	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	MUNICÍPIO / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 23,93%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									1.798.549,60		
1.10.5. CABOS									-	60.345,21	
1.10.5.0.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.044,60	3,66	BDI 1	4,54	4.742,48	RA	
1.10.5.0.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.088,60	5,21	BDI 1	6,46	13.492,36	RA	
1.10.5.0.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.322,80	7,93	BDI 1	9,83	13.003,12	RA	
1.10.5.0.4.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	168,60	10,99	BDI 1	13,62	2.296,33	RA	
1.10.5.0.5.	SINAPI	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	134,60	17,42	BDI 1	21,59	2.906,01	RA	
1.10.5.0.6.	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	234,80	38,05	BDI 1	47,16	11.073,17	RA	
1.10.5.0.7.	SINAPI	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	111,00	78,58	BDI 1	97,38	10.809,18	RA	
1.10.5.0.8.	SINAPI	101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	16,00	102,00	BDI 1	126,41	2.022,56	RA	
1.10.6. CAIXAS DE PASSAGEM									-	7.597,32	
1.10.6.0.1.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	101,00	14,77	BDI 1	18,30	1.848,30	RA	
1.10.6.0.2.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	70,00	24,25	BDI 1	30,05	2.103,50	RA	
1.10.6.0.3.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	43,59	BDI 1	54,02	1.080,40	RA	
1.10.6.0.4.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	96,00	21,56	BDI 1	26,72	2.565,12	RA	
1.10.7. INTERRUPTORES E TOMADAS									-	10.930,02	
1.10.7.0.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	36,00	39,13	BDI 1	48,49	1.745,64	RA	
1.10.7.0.2.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	59,30	BDI 1	73,49	73,49	RA	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032025-	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	MUNICÍPIO / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 23,93%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									1.798.549,60	
1.10.7.0.3.	SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	67,83	BDI 1	84,06	252,18	RA
1.10.7.0.4.	SINAPI	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	65,03	BDI 1	80,59	80,59	RA
1.10.7.0.5.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	47,74	BDI 1	59,16	236,64	RA
1.10.7.0.6.	SINAPI	92017	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	91,76	BDI 1	113,72	1.705,80	RA
1.10.7.0.7.	SINAPI	92013	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	108,63	BDI 1	134,63	269,26	RA
1.10.7.0.8.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	48,88	BDI 1	60,58	60,58	RA
1.10.7.0.9.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	46,51	BDI 1	57,64	634,04	RA
1.10.7.0.10.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	86,00	40,91	BDI 1	50,70	4.360,20	RA
1.10.7.0.11.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	60,99	BDI 1	75,58	1.511,60	RA
1.10.8.			ILUMINAÇÃO					-	31.885,99	
1.10.8.0.1.	Composição	CPU-01	LUMINÁRIA PLAFON LED 50W DE EMBUTIR	UN	96,00	213,90	BDI 1	265,09	25.448,64	RA
1.10.8.0.2.	CDHU	41.31.101	Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt	UN	3,00	103,79	BDI 1	128,63	385,89	RA
1.10.8.0.3.	CDHU	50.05.072	Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas	UN	11,00	101,98	BDI 1	126,38	1.390,18	RA
1.10.8.0.4.	CDHU	41.13.102	Luminária blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lâmpada LED	UN	12,00	294,50	BDI 1	364,97	4.379,64	RA
1.10.8.0.5.	CDHU	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	12,00	18,94	BDI 1	23,47	281,64	RA
1.11.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	97.854,91	
1.11.1.			REDE DE ÁGUA FRIA					-	45.655,20	
1.11.1.1.			ENTRADA DE AGUA					-	2.319,19	
1.11.1.1.1.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	268,08	BDI 1	332,23	332,23	RA
1.11.1.1.2.	Composição	CPU-02	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.603,29	BDI 1	1.986,96	1.986,96	RA
1.11.1.2.			TUBULAÇÕES					-	8.764,14	
1.11.1.2.1.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	116,90	16,22	BDI 1	20,10	2.349,69	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032025-	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	MUNICÍPIO / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 23,93%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									1.798.549,60	
1.11.1.2.2.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	34,50	24,29	BDI 1	30,10	1.038,45	RA
1.11.1.2.3.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,10	37,72	BDI 1	46,75	2.529,18	RA
1.11.1.2.4.	SINAPI	94653	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	34,00	67,56	BDI 1	83,73	2.846,82	RA
1.11.1.3.			CONEXÕES					-	3.528,12	
1.11.1.3.1.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	6,75	BDI 1	8,37	418,50	RA
1.11.1.3.2.	SINAPI	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	7,66	BDI 1	9,49	37,96	RA
1.11.1.3.3.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	20,22	BDI 1	25,06	626,50	RA
1.11.1.3.4.	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	10,15	BDI 1	12,58	138,38	RA
1.11.1.3.5.	SINAPI	89493	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,18	BDI 1	15,09	15,09	RA
1.11.1.3.6.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	17,25	BDI 1	21,38	213,80	RA
1.11.1.3.7.	SINAPI	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	118,40	BDI 1	146,73	293,46	RA
1.11.1.3.8.	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	9,44	BDI 1	11,70	23,40	RA
1.11.1.3.9.	SINAPI	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	14,46	BDI 1	17,92	17,92	RA
1.11.1.3.10.	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	26,93	BDI 1	33,37	266,96	RA
1.11.1.3.11.	SINAPI	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	27,43	BDI 1	33,99	169,95	RA
1.11.1.3.12.	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	23,79	BDI 1	29,48	88,44	RA
1.11.1.3.13.	SINAPI	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	16,90	BDI 1	20,94	20,94	RA
1.11.1.3.14.	SINAPI	94698	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	9,00	77,96	BDI 1	96,62	869,58	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032025-	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	MUNICÍPIO / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 23,93%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									1.798.549,60	
1.11.1.3.15.	SINAPI	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	11,33	BDI 1	14,04	126,36	RA
1.11.1.3.16.	SINAPI	103967	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	13,59	BDI 1	16,84	67,36	RA
1.11.1.3.17.	SINAPI	103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	33,20	BDI 1	41,14	82,28	RA
1.11.1.3.18.	SINAPI	103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	5,91	BDI 1	7,32	51,24	RA
1.11.1.4.			REGISTROS E VÁLVULAS					-	5.835,35	
1.11.1.4.1.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15,00	82,36	BDI 1	102,07	1.531,05	RA
1.11.1.4.2.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	100,04	BDI 1	123,98	619,90	RA
1.11.1.4.3.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	145,27	BDI 1	180,03	900,15	RA
1.11.1.4.4.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	449,33	BDI 1	556,85	2.784,25	RA
1.11.1.5.			TORNEIRAS					-	4.694,46	
1.11.1.5.1.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	117,23	BDI 1	145,28	1.016,96	RA
1.11.1.5.2.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	127,56	BDI 1	158,09	2.845,62	RA
1.11.1.5.3.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	89,21	BDI 1	110,56	442,24	RA
1.11.1.5.4.	CDHU	44.03.315	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	3,00	104,80	BDI 1	129,88	389,64	RA
1.11.1.6.			LOUÇAS					-	14.866,46	
1.11.1.6.1.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	812,13	BDI 1	1.006,47	3.019,41	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032025-	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	MUNICÍPIO / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 23,93%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									1.798.549,60	
1.11.1.6.2.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	318,69	BDI 1	394,95	789,90	RA
1.11.1.6.3.	SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	373,02	BDI 1	462,28	6.934,20	RA
1.11.1.6.4.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	157,31	BDI 1	194,95	1.169,70	RA
1.11.1.6.5.	SINAPI	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	754,35	BDI 1	934,87	934,87	RA
1.11.1.6.6.	SINAPI	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	232,66	BDI 1	288,34	2.018,38	RA
1.11.1.7.			COMPLEMENTOS					-	5.647,48	
1.11.1.7.1.	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00	61,68	BDI 1	76,44	1.681,68	RA
1.11.1.7.2.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,00	15,64	BDI 1	19,38	542,64	RA
1.11.1.7.3.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	29,00	15,04	BDI 1	18,64	540,56	RA
1.11.1.7.4.	SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	66,25	BDI 1	82,10	574,70	RA
1.11.1.7.5.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	310,38	BDI 1	384,65	2.307,90	RA
1.11.2.			REDE DE ESGOTO					-	24.997,39	
1.11.2.1.			TUBULAÇÕES					-	11.493,48	
1.11.2.1.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	95,00	28,61	BDI 1	35,46	3.368,70	RA
1.11.2.1.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	82,00	35,74	BDI 1	44,29	3.631,78	RA
1.11.2.1.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	50,00	49,79	BDI 1	61,70	3.085,00	RA
1.11.2.1.4.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	16,00	71,01	BDI 1	88,00	1.408,00	RA
1.11.2.2.			CONEXÕES					-	5.710,69	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032025-	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	MUNICÍPIO / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 23,93%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									1.798.549,60	
1.11.2.2.1.	SINAPI	89730	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	42,00	18,76	BDI 1	23,25	976,50	RA
1.11.2.2.2.	SINAPI	89804	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	16,00	22,99	BDI 1	28,49	455,84	RA
1.11.2.2.3.	SINAPI	89853	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	97,34	BDI 1	120,63	723,78	RA
1.11.2.2.4.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	13,26	BDI 1	16,43	213,59	RA
1.11.2.2.5.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	18,31	BDI 1	22,69	294,97	RA
1.11.2.2.6.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	32,43	BDI 1	40,19	241,14	RA
1.11.2.2.7.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	19,00	10,24	BDI 1	12,69	241,11	RA
1.11.2.2.8.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	18,47	BDI 1	22,89	91,56	RA
1.11.2.2.9.	SINAPI	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,00	45,07	BDI 1	55,86	502,74	RA
1.11.2.2.10.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	18,74	BDI 1	23,22	46,44	RA
1.11.2.2.11.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	30,89	BDI 1	38,28	459,36	RA
1.11.2.2.12.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	58,80	BDI 1	72,87	145,74	RA
1.11.2.2.13.	SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	12,73	BDI 1	15,78	142,02	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032025-	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	MUNICÍPIO / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 23,93%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									1.798.549,60	
1.11.2.2.14.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	49,23	BDI 1	61,01	427,07	RA
1.11.2.2.15.	SINAPI	104174	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	212,63	BDI 1	263,51	263,51	RA
1.11.2.2.16.	SINAPI	104356	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	11,00	35,60	BDI 1	44,12	485,32	RA
1.11.2.3.			CAIXAS					-	7.793,22	
1.11.2.3.1.	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00	323,90	BDI 1	401,41	1.204,23	RA
1.11.2.3.2.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	6,00	607,92	BDI 1	753,40	4.520,40	RA
1.11.2.3.3.	SINAPI	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	845,72	BDI 1	1.048,10	1.048,10	RA
1.11.2.3.4.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	81,26	BDI 1	100,71	503,55	RA
1.11.2.3.5.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	417,12	BDI 1	516,94	516,94	RA
1.11.3.			REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS					-	27.202,32	
1.11.3.1.			TUBULAÇÃO					-	15.813,34	
1.11.3.1.1.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	52,00	62,87	BDI 1	77,91	4.051,32	RA
1.11.3.1.2.	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	18,00	91,33	BDI 1	113,19	2.037,42	RA
1.11.3.1.3.	SINAPI	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	34,00	175,16	BDI 1	217,08	7.380,72	RA
1.11.3.1.4.	SINAPI	95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	9,00	70,51	BDI 1	87,38	786,42	RA
1.11.3.1.5.	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	20,00	52,46	BDI 1	65,01	1.300,20	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032025-	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	MUNICÍPIO / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 23,93%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									1.798.549,60	
1.11.3.1.6.	SINAPI	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	103,79	BDI 1	128,63	257,26	RA
1.11.3.2.			CAIXAS					-	11.388,98	
1.11.3.2.1.	SINAPI	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	316,49	BDI 1	392,23	392,23	RA
1.11.3.2.2.	SINAPI	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	845,72	BDI 1	1.048,10	2.096,20	RA
1.11.3.2.3.	SINAPI	103006	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_05/2025	UN	9,00	797,99	BDI 1	988,95	8.900,55	RA
1.12.			BANCADAS					-	18.542,04	
1.12.0.0.1.	CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	14,51	1.031,13	BDI 1	1.277,88	18.542,04	RA
1.13.			PINTURA					-	134.035,99	
1.13.1.			PAREDES					-	90.381,79	
1.13.1.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.713,61	5,09	BDI 1	6,31	10.812,88	RA
1.13.1.0.2.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.302,35	21,81	BDI 1	27,03	35.202,52	RA
1.13.1.0.3.	CDHU	33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	M2	471,95	36,26	BDI 1	44,94	21.209,43	RA
1.13.1.0.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.241,66	15,05	BDI 1	18,65	23.156,96	RA
1.13.2.			TETO					-	28.984,92	
1.13.2.0.1.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	369,47	6,27	BDI 1	7,77	2.870,78	RA
1.13.2.0.2.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	369,47	39,08	BDI 1	48,43	17.893,43	RA
1.13.2.0.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	369,47	17,95	BDI 1	22,25	8.220,71	RA
1.13.3.			PISO					-	8.304,84	
1.13.3.0.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	185,50	4,53	BDI 1	5,61	1.040,66	RA
1.13.3.0.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	185,50	31,60	BDI 1	39,16	7.264,18	RA
1.13.4.			ESQUADRIAS					-	6.364,44	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032025-	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	MUNICÍPIO / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 23,93%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									1.798.549,60	
1.13.4.0.1.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	25,00	60,89	BDI 1	75,46	1.886,50	RA
1.13.4.0.2.	SINAPI	102228	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	120,96	29,87	BDI 1	37,02	4.477,94	RA
1.14.			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					-	2.424,96	
1.14.0.0.1.	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	3,00	231,98	BDI 1	287,49	862,47	RA
1.14.0.0.2.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	3,00	260,67	BDI 1	323,05	969,15	RA
1.14.0.0.3.	CDHU	97.02.194	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme	UN	6,00	18,06	BDI 1	22,38	134,28	RA
1.14.0.0.4.	CDHU	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	UN	14,00	26,46	BDI 1	32,79	459,06	RA
1.15.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	42.664,75	
1.15.0.0.1.	CDHU	45.02.200	Abrigo padronizado de gás GLP encanado	UN	1,00	1.129,42	BDI 1	1.399,69	1.399,69	RA
1.15.0.0.2.	Composição	CPU-04	ABRIGO PADRONIZADO DE OXIGÊNIO	UN	1,00	11.907,77	BDI 1	14.757,30	14.757,30	RA
1.15.0.0.3.	CDHU	34.05.260	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática	M2	34,86	465,12	BDI 1	576,42	20.094,00	RA
1.15.0.0.4.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	68,00	76,11	BDI 1	94,32	6.413,76	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PIRATININGA/SP
Local

OTAVIO CABRAL DA
SILVA:40894599828

Assinado de forma digital por OTAVIO
CABRAL DA SILVA:40894599828
Dados: 2026.03.23 14:16:00 -03'00'

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032025-	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	MUNICÍPIO / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 23,93%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									
								1.798.549,60	

sexta-feira, 6 de março de 2026
Data

Nome: OTAVIO CABRAL DA SILVA
CREA/CAU: 5069966987
ART/RRT: 2620260402759

RECURSO
↓